

LISTADO DE SEÑALES POR CABLEADO DURO Y COMUNICACIÓN

Proyecto : Expansión PMS CPF2 LA CALERA

Fecha

18/3/2026

DESCRIPCION	Tipo	CANTIDA D	Hardwired Unitario			Comm Unitario			Parcial HW			Parcial Comm			FLS	IED		
			DI	DO	AI	DI	DO	AI	DI	DO	AI	DI	DO	AI		IEC 61850	PROFINET	MODBUS
GENERACION									29	0	2	44	4	98				
Generadores		2	4		1	12		40	8	0	2	24	0	80				2
Reconectores		2				10	2	9	0	0	0	20	4	18		2		
Transformadores		2	5						10	0	0	0	0	0				
Transformadores Secos		11	1						11	0	0	0	0	0				
SALA ELÉCTRICA 3									575	51	0	638	122	352				
102 CCM 005	Incoming	2				10	2	9	0	0	0	20	4	18	2	2		
	Tie	1				10	2	9	0	0	0	10	2	9		1		
	DOL	14				4		1	0	0	0	56	0	14			14	
	DOL Deslastre	5	5	1		4		1	25	5	0	20	0	5	5		5	
	VFD	12				4		1	0	0	0	48	0	12			12	
	VFD Deslastre	1	5	1		4		1	5	1	0	4	0	1	1		1	
	SS	4				4		1	0	0	0	16	0	4			4	
	Feeder	17	4						68	0	0	0	0	0				
	Varixx (Temp)	1				42		42	0	0	0	42	0	42				1
102 CCM 006	Incoming	3				10	2	9	0	0	0	30	6	27	3	3		
	Tie	2				10	2	9	0	0	0	20	4	18		2		
	DOL	2				4		1	0	0	0	8	0	2			2	
	DOL Deslastre	9	5	1		4		1	45	9	0	36	0	9	9		9	
	Feeder	51	4						204	0	0	0	0	0				
	Varixx (Temp)	1				84		84	0	0	0	84	0	84				1
102 CCM 007	Incoming	2				10	2	9	0	0	0	20	4	18	2	2		
	Tie	1				10	2	9	0	0	0	10	2	9		1		
	DOL	3				4		1	0	0	0	12	0	3			3	
	DOL Deslastre	10	5	1		4		1	50	10	0	40	0	10	10		10	
	VFD	2				4		1	0	0	0	8	0	2			2	
	VFD Deslastre	3	5	1		4		1	15	3	0	12	0	3	3		3	
	Feeder	27	4						108	0	0	0	0	0				
	Varixx (Temp)	1				42		42	0	0	0	42	0	42				1
102 LP 001		1	5	1					5	1	0	0	0	0				
103 LP 002		1	5	1					5	1	0	0	0	0				
102 DP 101 TRA		1	5	1					5	1	0	0	0	0				
Auxiliares Varios # VCC # UPC # HVAC # Incendio #Otros		20	2	1		5	5	1			0	100	100	20				5
SALA ELÉCTRICA 4									101	29	0	510	155	380				
102 TGMT 001	Incoming	2				10	2	9	0	0	0	20	4	18		2		
	Tie	1				10	2	9	0	0	0	10	2	9		1		
	Feeder	10				10	2	9	0	0	0	100	20	90	10	10		
	Varixx (Temp)	1				78		78	0	0	0	78	0	78				1
102 TGMT 003	Incoming	2				10	2	9	0	0	0	20	4	18	2	2		
	Tie	1				10	2	9	0	0	0	10	2	9		1		
	VFD Deslastre	3	5	1		4		1	15	3	0	12	0	3	3		3	
	Feeder	4	4			10	2	9	16	0	0	40	8	36		4		
	Varixx (Temp)	1				90		90	0	0	0	90	0	90				1
102 VFD MT#2	VFD	1	5	1		10	5	3	5	1	0	10	5	3			1	
102 VFD MT#3	VFD	1	5	1		10	5	3	5	1	0	10	5	3			1	
102 VFD MT#4	VFD	1	5	1		10	5	3	5	1	0	10	5	3			1	
102 LP 101		1	5	1					5	1	0	0	0	0				
102 LP 102		1	5	1					5	1	0	0	0	0				
102 DP 101 TR		1	5	1					5	1	0	0	0	0				
Auxiliares Varios # VCC # UPC # HVAC # Incendio #Otros		20	2	1		5	5	1	40	20	0	100	100	20				5
TOTAL									705	80	2	1192	281	830	50	33	71	

Notas

FLS Fast Load Shedding

Se consideran las cargas deslastrar definidas por AESA